

Przedmiar robót

Remont zalanych pomieszczeń (komunikacja, bilard, kuchnia)

Data: 2020-09-21

Budowa: Budynek KSS w Muszynie przy ul. Nowej 70

Obiekt: Krajowa Szkoła Skarbowości, 03-710 Warszawa, ul. Stefana Okrzei 4 Filla KSS w Muszynie

Zamawiający: Krajowa Szkoła Skarbowości, 03-710 Warszawa, ul. Stefana Okrzei 4 Filla KSS w Muszynie

Sprawdzający:

Zamawiający:

.....

JÓZEF BASTA
upr. budowlane GAS.834/A-70/84

Wykonawca:

.....

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót			Ilość	Krot.	Jedn.
1 Roboty rozbiórkowe					
1 KNR 404/1006/3 Zdjęcie skrzydeł drzwiowych	8	= 8,000 8,00	8,00		szt
2 KNR 401/354/4 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2·m2 0,70*2,00*4+0,80*2,00*4		= 12,000 12,00	12,00		szt
3 KNR 401/819/15 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek (2,55+2,65)*2*1,65		= 17,160 17,16	17,16		m2
4 KNR 401/701/6 Odbicie podkładu cementowego z zaprawy cementowej (2,55+2,65)*2*1,65		= 17,160 17,16	17,16		m2
5 KNR 401/701/2 Odbicie tynków wewnętrznych do 5m2, z zaprawy cementowo-wapiennej (3,40+1,20)*1,00 (2,00+1,50)*2*0,50 (2,55+2,65)*2*0,75		= 4,600 = 3,500 = 7,800 15,90	15,90		m2
6 KNR 401/329/2 Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubość do 1/2 cegły 0,80*2,00*4-0,70*2,00*4		= 0,800 0,80	0,80		m2
7 KNR 401/811/7 Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej 2,55*2,65		= 6,758 6,76	6,76		m2
8 KNR 401/804/7 Zerwanie podkładu cementowego 2,55*2,65		= 6,758 6,76	6,76		m2
9 KNR 401/108/15 Wywóz samochodami skrzyniowymi, do 1·km, gruz z konstrukcji żwirobotonowych 17,16*0,01 17,16*0,03 15,90*0,03 14,96*0,03 0,80*0,12 6,76*0,01 6,76*0,03		= 0,172 = 0,515 = 0,477 = 0,449 = 0,096 = 0,068 = 0,203 1,98	1,98		m3
10 KNR 401/108/16 Wywóz samochodami skrzyniowymi, na każdy następny 1·km, gruz (kol.13-15) 1,98		= 1,980 1,98	1,98	6	m3
2 Tynki, okładziny ścian					
11 KNR 23/2611/3 Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem gruntującym (2,55+2,65)*2*2,40		= 24,960 24,96	24,96		m2
12 KNR 401/704/2 Oszprycowanie zaprawą cementową powierzchni ścian (2,55+2,65)*2*2,40		= 24,960 24,96	24,96		m2
13 KNR 401/723/3 (2) Wykonanie podkładu z zaprawy cementowej pod okładzinę ścian z płytek (2,55+2,65)*2*2,40		= 24,960 24,96	24,96		m2
14 KNR 202/829/1 Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża (2,55+2,65)*2*2,40		= 24,960 24,96	24,96		m2
15 KNR 202/829/7 Licowanie ścian płytkami na klej, płytki (2,55+2,65)*2*2,40		= 24,960 24,96	24,96		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót				Ilość	Krot.	Jedn.
16 KNR 202/617/12 (2)	Wypełnienie naroży masą silikonową	2,40*4	= <u>9,600</u> 9,60	9,60		m
17 KNR 401/322/2	Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach, kratki wentylacyjne 14x21	1	= <u>1,000</u> 1,00	1,00		szt
18 KNR 202/617/12 (2)	Izolacje szczelin styku sufitu i ścian, akrylem	(2,55+2,65)*2	= <u>10,400</u> 10,40	10,40		m
19 KNR 35/116/5	Maskownice do zakrywania otworów z zaworami odcinającymi w ścianach	1	= <u>1,000</u> 1,00	1,00		kpl
3 Posadzki						
20 KNR 23/2611/1	Przygotowanie podłoża, oczyszczenie i zmycie	2,55*2,65	= <u>6,758</u> 6,76	6,76		m2
21 ORGB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem gruntującym	2,55*2,65	= <u>6,758</u> 6,76	6,76		m2
22 KNR 913/301/2	Wykonanie podkładu z zaprawy wyrównującej, grub. 20-mm	2,55*2,65	= <u>6,758</u> 6,76	6,76		m2
23 KNBK 8/101/21	Dodanie do zaprawy środków wodoszczelnych	2,55*2,65	= <u>6,758</u> 6,76	6,76		m2
24 KNR 202/1118/1	Posadzki płytowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża	2,55*2,65	= <u>6,758</u> 6,76	6,76		m2
25 ORGB 202/2807/5 (1)	Posadzki wielobarwne z płytek "Gres" na zaprawach klejowych	2,55*2,65	= <u>6,758</u> 6,76	6,76		m2
4 Stolarka						
26 KNRW 202/1026/1 (1)	Ościeżnice płytowe regulowane	0,80*2,00*6+0,90*2,00*1	= <u>11,400</u> 11,40	11,40		m2
27 KNRW 202/1022/3	Skrzydła drzwiowe płytowe łazienkowe, z kratką wentylacyjną, przeszklone okienkiem typu bulaj	0,80*2,00*4	= <u>6,400</u> 6,40	6,40		m2
28 KNRW 202/1022/3	Skrzydła drzwiowe płytowe, fabrycznie wykończone, przeszklone okienkiem typu bulaj	0,80*2,00*1	= <u>1,600</u> 1,60	1,60		m2
29 KNRW 202/1022/1	Skrzydła drzwiowe płytowe, fabrycznie wykończone, pełne, 1-skrzydłowe	0,80*2,00*2	= <u>3,200</u> 3,20	3,20		m2
30 KNR 401/920/20	Założenie klamki z sztyldami	5	= <u>5,000</u> 5,00	5,00		szt
31 KNR 401/919/32	Montaż wkładki drzwiowej	4	= <u>4,000</u> 4,00	4,00		szt
32 KNR 401/920/28	Montaż dodatkowego zamka	1	= <u>1,000</u> 1,00	1,00		szt
33 KNR 401/411/8	Wymiana elementów podłóg, progi metalowe	4	= <u>4,000</u> 4,00	4,00		szt

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót			Ilość	Krot.	Jedn.
5 Roboty malarskie					
34	KNR 401/1202/9 Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5-m2				
	2,40*2,60	=	6,240		
	1,20*9,00	=	10,800		
	1,15*(1,70+1,15)	=	3,278		
	5,90*5,20	=	30,680		
	(6,40+1,20+6,40)*2,40	=	33,600		
	2,60*1,50	=	3,900		
	(2,60+1,60)/2	=	2,100		
	(1,20+2,60)*2,60	=	9,880		
	(2,40+2,60)*2*2,40	=	24,000		
			124,48	124,48	m2
35	KNR 401/1204/8 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności				
	124,48	=	124,480		
			124,48	124,48	m2
36	ORGB 202/1134/2 (2) Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe, preparatem gruntującym				
	(6,40+1,20+6,40)*2,40	=	33,600		
	2,60*1,50	=	3,900		
	(2,60+1,60)/2	=	2,100		
	(1,20+2,60)*2,60	=	9,880		
	(2,40+2,60)*2*2,40	=	24,000		
			73,48	73,48	m2
37	ORGB 202/1134/1 (2) Gruntowanie podłóży, stropy, preparatem gruntującym				
	2,40*2,60	=	6,240		
	1,20*9,00	=	10,800		
	1,15*(1,70+1,15)	=	3,278		
	5,90*5,20	=	30,680		
			51,00	51,00	m2
38	KNR 202/815/2 Gładź gipsowa na ścianach, 2-warstwowa				
	(6,40+1,20+6,40)*2,40	=	33,600		
	2,60*1,50	=	3,900		
	(2,60+1,60)/2	=	2,100		
	(1,20+2,60)*2,60	=	9,880		
	(2,40+2,60)*2*2,40	=	24,000		
			73,48	73,48	m2
39	KNR 202/815/6 Gładź gipsowa na sufitach, 2-warstwowa				
	2,40*2,60	=	6,240		
	1,20*9,00	=	10,800		
	1,15*(1,70+1,15)	=	3,278		
	5,90*5,20	=	30,680		
			51,00	51,00	m2
40	KNR 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne				
	2,40*2,60	=	6,240		
	1,20*9,00	=	10,800		
	1,15*(1,70+1,15)	=	3,278		
	5,90*5,20	=	30,680		
			51,00	51,00	m2
41	KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne				
	(6,40+1,20+6,40)*2,40	=	33,600		
	2,60*1,50	=	3,900		
	(2,60+1,60)/2	=	2,100		
	(1,20+2,60)*2,60	=	9,880		
	(2,40+2,60)*2*2,40	=	24,000		
			73,48	73,48	m2
42	KNR 401/1212/28 (1) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury wodociągowe i c.o.				
	9,00*4+1,20*5+12,00	=	54,000		
			54,00	54,00	m