
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont korytarzy w budynku Bałtyk
ADRES INWESTYCJI : Filia w Jastrzębiej Górze ul Bałtycka 28
INWESTOR : Krajowa Szkoła Skarbowości
ADRES INWESTORA : 03-710 Warszawa ul Okrzei 4
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :

DATA OPRACOWANIA : 26.05.2017

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
26.05.2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty posadzkowe w ciągach korytarza			
1 d.1	KNR-W 4-01 1216-01 Ana- logia	Zabezpieczenie folią okien, parapetów, drzwi, czujek ppoż, lamp oświetlenia ewakuacyjnego, hydrantów wewnętrznych oraz grzejników okna 1,70 x 1,54 = 2,62m ² 2,62 x 14 szt = 36,65 m ² 36,65 m ² x III kondygnacje =110m ² drzwi,czujki parapety hydranty 180	m ² m ²	 180.000	
				RAZEM	180.000
2 d.1	KNR-W 4-01 0819-05 uwa- ga p.tab.	Rozebranie posadzek - deszczulki nienadające się do ponownego wbudowania listwy przypodłogowe i progowe Bud część B; lp 78,15 m ² ; llp 78,15 m ² ; III p 78,15 m ² 234.45	m ² m ²	 234.450	
				RAZEM	234.450
3 d.1	KNR-W 4-01 1301-07 Ana- logia	demontaż krątek rewizyjnych 12 szt demontaż krątek wentylacyjnych 39 szt demontaż drzwiczek tablic 6 szt demontaż gniazd 18 szt 75	szt. szt.	 75.000	
				RAZEM	75.000
4 d.1	KNR-W 4-01 0211-01	Usunięcie starego parkietu skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach (usunięcie warstwy kleju na fenolu) I;II;III piętro 234.450	m ² m ²	 234.450	
				RAZEM	234.450
5 d.1	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe gr. 2 mm zatarte na gładko 234	m ² m ²	 234.000	
				RAZEM	234.000
6 d.1	KNR-W 2-02 1130-03	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - warstwy przewodzące do wykładzin tekstylnych 242	m ² m ²	 242.000	
				RAZEM	242.000
7 d.1	KNR-W 2-02 0616-06	Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych oraz ścian i sufitów kitem posadzki 4,5 mb ściany i sufit 19,5 mb 24	m m	 24.000	
				RAZEM	24.000
8 d.1	KNR-W 2-02 1116-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową 234	m ² m ²	 234.000	
				RAZEM	234.000
9 d.1	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin dywanowej (waga runa 750-1000 g/m ² , klasa użytkowa 33, klasa odporności ogniowej Bfl-s1) w kolorze brąz-cokół do 10 cm 234	m ² m ²	 234.000	
				RAZEM	234.000
2		Instalacje elektryczne w ciągu korytarzowym na I, II, III piętrze			
10 d.2	KNR-W 4-03 0903-01	Odłączenie przewodów o przekroju żył do 2.5 mm ² od tulejek i zacisków w puszkach odgałęźnych i odgałęźnikach n.t. i p.t. demontaż opraw oświetleniowych sufitowych 36	kpl. kpl.	 36.000	
				RAZEM	36.000
11 d.2	KNR-W 5-08 0504-03	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych zwykłych przykręcanych, końcowych 21	kpl. kpl.	 21.000	
				RAZEM	21.000
12 d.2	KNR-W 5-08 0303-01	Montaż na gotowym podłożu puszek 75x75 z tworzywa szt. z wymiennymi wylotami o ilości wylotów 3 i przekroju przewodów do 2.5 mm ² - mocowanych bezśrubowo 6	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
13 d.2	KNR-W 5-08 0407-03 Ana- logia	Rozdzielenie w rozdzielnicach oświetlenia klatek schodowych i korytarzy 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
14 d.2	KNR-W 5-08 0901-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar 22	pomiar pomiar	 22.000	
				RAZEM	22.000
15 d.2	KNR-W 5-08 0901-02	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, każdy następny pomiar 22	pomiar pomiar	 22.000	
				RAZEM	22.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	KNR-W 4-03 d.2 0313-06	dostawa i montaż nowych kratki rewizyjnych w szachtach, drzwiczek tablic rozdzielnic, gniazd elektrycznych, Kratki rewizyjne plastikowe 12 szt Kratki wentylacyjne plastikowe 39 szt Drzwiczki tablic stalowe 6 szt Gniazda pojedyncze 18 szt 75	szt. szt.	 75.000	 75.000
				RAZEM	75.000
3		Roboty malarskie ciągów korytarzowych I p; II p ; III p;			
17	KNR-W 4-01 d.3 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności I p ściany 225 m2; + sufit 79 m2 = 304m2 x 3 912 m2 x 30% 280	m ² m ²	 280.000	 280.000
				RAZEM	280.000
4					
18	KNR-W 4-01 d.4 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowe tynków wewnętrznych sufitów 237	m ² m ²	 237.000	 237.000
				RAZEM	237.000
19	KNR-W 4-01 d.4 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian 225 m2 x 3 korytarze + 675 m2 675	m ² m ²	 675.000	 675.000
				RAZEM	675.000
20	KNR-W 4-01 d.4 1214-02	Ręczne zeszkobanie farby olejnej z elementów metalowych pow. ponad 0.5 m2 6	m ² m ²	 6.000	 6.000
				RAZEM	6.000
21	KNR-W 7-12 d.4 0201-04	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi i olejnymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm 8	m ² m ²	 8.000	 8.000
				RAZEM	8.000
22	KNR-W 4-01 d.4 1217-03	Dwukrotne malowanie olejne rur instalacji c.o. Rury 3/4" - 120 mb Rury 2" - 110 mb 230	m m	 230.000	 230.000
				RAZEM	230.000
23	KNR-W 4-01 d.4 0109-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.31	m ³ m ³	 0.310	 0.310
				RAZEM	0.310
24	KNR-W 4-01 d.4 0109-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km Krotność = 25 0.31	m ³ m ³	 0.310	 0.310
				RAZEM	0.310

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- bat mak- sy- mal- ny	Ra- bat za- sto- so- wa- ny
1.	benzyna do lakierów	dm ³	0.0640		0.0640							
2.	drzwiczki	szt	75.0000		75.0000							
3.	Emalia ftal.modyfik.ogóln.stos.-biała	dm ³	4.6000		4.6000							
4.	Farba akrylowa naw.wewn.-biała	dm ³	39.3420		39.3420							
5.	Farba ftal.do grunt.przeciwrdz.-czerw.tl.	dm ³	0.9840		0.9840							
6.	farba lateksowa zmywalna	dm ³	112.0500		112.0500							
7.	Folie polietylenowe budowlane osłonowe grubości 0,06 - 0,10 mm	m ²	64.2600		64.2600							
8.	gips budowlany szpachlowy powierzchniowy	kg	84.0000		84.0000							
9.	jastrych cementowy cienko-warstwowy-sucha mieszanka	kg	748.8000		748.8000							
10.	Kit uszczelniający asf.-kaucz.Laterbit Bp	kg	26.4000		26.4000							
11.	klej winylowy	kg	140.4000		140.4000							
12.	Listwy dylatacyjne szybkiego montazu z uszczelką silikonową	m	24.0000		24.0000							
13.	Listwy progowe aluminiowe drewnopodobne szer 5 cm np Borck 1-12103	szt	39.0000		39.0000							
14.	oprawy np Afrodyta D3139SRM	szt	21.0000		21.0000							
15.	papier ścierny w arkuszach	ark	3.3600		3.3600							
16.	prądoprzewodzący klej dyspersyjny	kg	121.0000		121.0000							
17.	Puszka z tworz.p/t okrągła końcowa, PK-60	szt	6.1200		6.1200							
18.	Rozcieńczalniki do wyr.lak.olej.i ftal.og.	dm ³	3.6800		3.6800							
19.	rozlączniki	szt	3.0000		3.0000							
20.	Roztwór asf.do grunt.Bitumex R	kg	2.4000		2.4000							
21.	Siatki Rabitza tkane z drutu o średnicy 0,8 do 0,9 mm oczka 10x10 mm	m ²	238.6800		238.6800							
22.	Unigrunt	m ³	49.2480		49.2480							
23.	wykładzina rulonowa	m ²	255.0600		255.0600							
24.	żarówki led	szt	42.0000		42.0000							
25.	materiały pomocnicze	zł										
						RAZEM						

Słownie: