

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Budowlana

Inwestycja

Budynek hotelowy
Wymiana okien na hali basenowej

Adres: ul. Kolorowa
Otwock

Kody CPV: 45212000-6 - Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych

Inwestor: Krajowa Szkoła Skarbowości
ul. Okrzei 4
03-710 Warszawa

Wykonawca:

Sporządził: BOB Biuro Obsługi Budowy Marek Frelek

Sprawdził:

Data opracowania: 26.05.2017 r.

Inwestor

Wykonawca

Strona tytułowa przedmiaru

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich podokienników zewnętrznych z blachy nie nadającej się do użytku 2,35*0,35 2,45*0,35*9	m2 m2 m2	0,823 7,718	8,541
2	KNR-I 0-19 0928-1100	Demontaż i montaż okien z PCV rozwieranych i uchylno- rozwieranych dwudzielnych o powierzchni ponad 2,5 m2,obsadzonych na kotwach stalowych 2,34*2,47*2	m2 m2	11,560	11,560
3	KNR-I 0-19 0928-1100	Demontaż i montaż okien z PCV- FIX dwudzielnych o powierzchni ponad 2,5 m2,obsadzonych na kotwach stalowych 2,34*2,47*8	m2 m2	46,238	46,238
4	KNR-I 0-23 2612-0200	Ocieplenie ścian budynków systemem. Przyklejenie płyt styropianowych,do ościeży analogia uzupełnienie ościeży 0,3*(2,47*2+2,34)*10	m2 m2	21,840	21,840
5	KNR-I 0-23 2613-0700	Ocieplenie ścian budynków systemem Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach 21,84	m2 m2	21,840	21,840
6	KNR AT-09 0802-08	Elementy wykończeniowe - obróbki o szer. ponad 25 cm w rozwinięciu - podokienniki zewnętrzne 2,35*0,35 2,45*0,35*9	m2 m2 m2	0,823 7,718	8,541
7	KNR-I 0-17 0926-0500	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego o fakturze rustykalnej grubości 1,5 mm na ościeżach o szerokości do 30 cm 21,84	m2 m2	21,840	21,840
8	KNR 4-01 0108-1300	Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km analogia wywóz gruzu i okien 2,47*2,34*0,12*10	m3 m3	6,936	6,936
9	KNR 4-01 0108-1600	Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji na każdy następny 1 km, bez względu na rodzaj konstrukcji 6,936	m3 m3	6,936	6,936

Formularz oferty

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cena jedn. roboty	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich podokienników zewnętrznych z blachy nie nadającej się do użytku	m2	8,541		
2	KNR-I 0-19 0928-1100	Demontaż i montaż okien z PCV rozwieranych i uchylno- rozwieranych dwudzielnych o powierzchni ponad 2,5 m2,obsadzonych na kotwach stalowych	m2	11,560		
3	KNR-I 0-19 0928-1100	Demontaż i montaż okien z PCV- FIX dwudzielnych o powierzchni ponad 2,5 m2,obsadzonych na kotwach stalowych	m2	46,238		
4	KNR-I 0-23 2612-0200	Ocieplenie ścian budynków systemem. Przyklejenie płyt styropianowych,do ościeży analogia uzupełnienie ościeży	m2	21,840		
5	KNR-I 0-23 2613-0700	Ocieplenie ścian budynków systemem Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach	m2	21,840		
6	KNR AT-09 0802-08	Elementy wykończeniowe - obróbki o szer. ponad 25 cm w rozwinięciu - podokienniki zewnętrzne	m2	8,541		
7	KNR-I 0-17 0926-0500	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego o fakturze rustykalnej grubości 1,5 mm na ościeżach o szerokości do 30 cm	m2	21,840		
8	KNR 4-01 0108-1300	Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km analogia wywóz gruzu i okien	m3	6,936		
9	KNR 4-01 0108-1600	Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji na każdy następny 1 km, bez względu na rodzaj konstrukcji	m3	6,936		

Wartość kosztorysowa:

Podatek VAT (VAT) = 23%WK:

Wartość końcowa: