

## Wymiana 14 drzwi hotelowych filii KSS w Białobrzegach PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 100	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	100.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>100.000</b>
2	KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup> - pokoje 106,107,108,109,110,111, 100, 100A, 100B, 303, 304 11	szt.		
			szt.	11.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.000</b>
3	KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup> - wejścia do 2 segmentów na I piętrze i 1 segmentu na III piętrze 3	szt.		
			szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
4	KNR-W 4-01 0331-01 analogia	Wykucie otworów w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych - poszerzenie istniejących otworów - pokoje 106,107,108, 109,110,111, 100, 100B + wejściowe do segmenw na I piętrze 0.10*2.05*10	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2.050	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.050</b>
5	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach o powierzchni odbicia do 5 m <sup>2</sup> 14	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	14.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.000</b>
6	KNR 4-01 0313-04 analogia	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i ob- sadzenie kątowników stalowych 50x50 oraz wzmocnienie ścian z g-k profi- lami stalowymi 14	m		
			m	14.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.000</b>
7	KNR 4-01 0703-03	Umocowanie siatki 'Rabitz'a' na stopkach belek 14	m		
			m	14.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.000</b>
8	KNR 2-02 0803-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na ścianach i słu- pach 14	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	14.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.000</b>
9	NNRNKB 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "GERESIT GT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 14	m 2		
			m 2	14.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.000</b>
10	KNR AT-02 2057-01 analogia	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścian 140	m		
			m	140.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>140.000</b>
11	NNRNKB 202 2014-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tyn- ku o pow. do 5 m <sup>2</sup> Krotność = 2 28	m 2		
			m 2	28.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.000</b>
12	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod- łoży gipsowych z gruntowaniem 28	m 2		
			m 2	28.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.000</b>
13	KNR 13-12 0902-07	Ościeżnice drewniane okalające mur pożarowe EI30 kolor wenge wraz z listwą progową - dostawa i montaż - "80" 0.8*2.05*4	m 2		
			m 2	6.560	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.560</b>
14	KNR 13-12 0902-07	Ościeżnice drewniane okalające mur pożarowe EI30 kolor wenge wraz z listwą progową - dostawa i montaż - "90" 0.9*2.05*10	m 2		
			m 2	18.450	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.450</b>
15	KNR-W 2-02 1022-01 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wy- kończone, pożarowe EI30 kolor wenge - dostawa i montaż - "90" - po- koje 106, 107, 108, 109, 110, 111, 100, 100B + 2 szt. wejściowe do seg- mentów na I piętrze - 8szt. prawe + 2szt. lewe 10	szt.		
			szt.	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
16	KNR-W 2-02 1022-01 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wy- kończone, pożarowe EI30 kolor wenge - dostawa i montaż - "80" - po- koje 100A, 303, 304 + wejściowe do segmentu na III piętrze - 3szt. prawe + 1szt. lewe 4	szt.		
			szt.	4.000	

## Wymiana 14 drzwi hotelowych filii KSS w Białobrzegach PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
17	analiza indywidualna	Dostawa i montaż zamków drzwiowych z kontrolą dostępu (zamek dotelowy na kartę zbliżeniową, wkładka patentowa cylinder, karta zbliżeniowa biała) 14	kpl. kpl.	14.000	14.000
				<b>RAZEM</b>	<b>14.000</b>
18	KNR-W 4-01 0819-05 analogia	Rozebranie posadzek - z paneli podłogowych 3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.000	3.000
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
19	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych 3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.000	3.000
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
20	TZKNBK XI 0501-39	Ułożenie posadzki z PCV 3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.000	3.000
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
21	KNR 2-21 0101-04	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, zdemontowanych drzwi i ościeżnic oraz gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1.0 km - 5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	5.000	5.000
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
22	KNR 2-21 0101-05	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, zdemontowanych drzwi i ościeżnic oraz gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km Krotność = 10 5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	5.000	5.000
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>

AUTOR OPRACOWANIA  
inż. Piotr Ciechomski