

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 100	m ²		
			m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
2	KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o powierzchni do 2 m ² - pokoje 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 208, 209, 210, 211, 300, 301, 302, 305 15	szt.		
			szt.	15.000	
				RAZEM	15.000
3	KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o powierzchni do 2 m ² - wejścia do segmentu na II piętrze 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR-W 4-01 0331-01 ana- logia	Wykucie otworów w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych - poszerzenie istniejących otworów - pokoje 203, 204, 205, 206, 208, 209, 210, 211, 300, 301, 302, 305 + wejściowe do segmentu na II piętrze 0.10*2.05*12+0.2*2.05	m ²		
			m ²	2.870	
				RAZEM	2.870
5	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach o powierzchni odbicia do 5 m ² 16	m ²		
			m ²	16.000	
				RAZEM	16.000
6	KNR 4-01 0313-04 analogia	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie kątowników stalowych 50x50 oraz wzmocnienie ścian z g-k profilami stalowymi 16	m		
			m	16.000	
				RAZEM	16.000
7	KNR 4-01 0703-03	Umocowanie siatki 'Rabitz'a na stopkach belek 16	m		
			m	16.000	
				RAZEM	16.000
8	KNR 2-02 0803-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 16	m ²		
			m ²	16.000	
				RAZEM	16.000
9	NNRNKB 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami wzmacniającymi podłoże - powierzchnie pionowe 16	m ²		
			m ²	16.000	
				RAZEM	16.000
10	KNR AT-02 2057-01 analogia	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścian 160	m		
			m	160.000	
				RAZEM	160.000
11	NNRNKB 202 2014-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. do 5 m ² Krotność = 2 32	m ²		
			m ²	32.000	
				RAZEM	32.000
12	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem 32	m ²		
			m ²	32.000	
				RAZEM	32.000
13	KNR 13-12 0902-07	Ościeżnice drewniane okalające mur pożarowe EI30 kolor wenge wraz z listwą progową - dostawa i montaż - "80" 0.9*2.05*3	m ²		
			m ²	5.535	
				RAZEM	5.535
14	KNR 13-12 0902-07	Ościeżnice drewniane okalające mur pożarowe EI30 kolor wenge wraz z listwą progową - dostawa i montaż - "90" 1.0*2.05*13	m ²		
			m ²	26.650	
				RAZEM	26.650
15	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone, pożarowe EI30 kolor wenge - dostawa i montaż - "90" - pokoje 203, 204, 205, 206, 208, 209, 210, 211, 300, 301, 302, 305 + 1 szt. wejściowe do segmentu na II piętrze - 8 szt. prawe + 5 szt. lewe 0.9*2.0*13	m ²		
			m ²	23.400	
				RAZEM	23.400
16	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone, pożarowe EI30 kolor wenge - dostawa i montaż - "80" - pokoje 200, 201, 202 - 1 szt. prawe + 2 szt. lewe 0.8*2.0*3	m ²		
			m ²	4.800	
				RAZEM	4.800
17	analiza indywidualna	Dostawa i montaż zamków drzwiowych z kontrolą dostępu (zamek hotelowy na kartę zbliżeniową, wkładka patentowa cylinder, karta zbliżeniowa biała, programator do kart)	kpl.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		16	kpl.	16.000	
				RAZEM	16.000
18	KNR-W 4-01 0819-05 analogia	Rozebranie posadzek - z paneli podłogowych 13*0.5	m ² m ²	 6.500	
				RAZEM	6.500
19	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych 13*0.5	m ² m ²	 6.500	
				RAZEM	6.500
20	TZKNBK XI 0501-39	Ułożenie posadzki z PCV 13*0.5	m ² m ²	 6.500	
				RAZEM	6.500
21	KNR 2-21 0101-04	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, zdemontowanych drzwi i ościeżnic oraz gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1.0 km - 5	m ³ m ³	 5.000	
				RAZEM	5.000
22	KNR 2-21 0101-05	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, zdemontowanych drzwi i ościeżnic oraz gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km Krotność = 10 5	m ³ m ³	 5.000	
				RAZEM	5.000