

Warszawa, dnia 01.02.2019 roku

Nr sprawy: 0301.ELZ.260.1.4.2019

Do uczestników postępowania przetargowego

Dotyczy: *Postępowanie na przebudowę budynku szkoleniowo-konferencyjno-noclegowego przy ul. Sztabowej 100 we Wrocławiu*

Krajowa Szkoła Skarbowości informuje, że otrzymała zapytania dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i udziela na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Żaden z polskich producentów nie posiada w swojej ofercie okien połaciowych i kłap oddymiających do dachu skośnego o odporności ogniowej. Prosimy o podanie przez projektanta przykładowego producenta okien połaciowych o odporności ogniowej EI60 oraz kłap oddymiających dla dachów skośnych. Ewentualnie o zamianę okien O6 i Kod 1 na okna połaciowe bezklasowe.

Odpowiedź

Należy przyjąć zwykłe okna połaciowe w miejsce opisanych jako EI. Na etapie wykonawstwa i nadzoru zostanie wskazana ich nowa lokalizacja.
Okna oddymiające pozostają bez zmian.

Pytanie nr 2

Proszę o wyjaśnienie rozbieżności z jakiego materiału mają zostać wykonane trzony kominowe wg opisu jako pustaki ceramiczne natomiast wg zamieszczonych przedmiarów jako pustaki betonowe.

Odpowiedź

Proszę przyjąć ceramiczne. Dopuszcza się zastosowanie betonowych.

Pytanie nr 3

Proszę o informację w której pozycji kosztorysowej należy policzyć drzwi DZ2 - 1 szt

Odpowiedź

Zamawiający udzieli odpowiedzi w dniu 04.02.2019 r.

Pytanie nr 4

Proszę o podanie parametrów oraz lokalizacji ruchomego pomostu dla osób niepełnosprawnych wykazany w przedmiarze w pozycji 194d.14

Odpowiedź

Zamawiający udzieli odpowiedzi w dniu 04.02.2019 r.

Pytanie nr 5

Proszę o informacje w której pozycji należy policzyć mikropale

Odpowiedź

Zgodnie z pkt 3 załącznika 23 do SIWZ opis przedmiotu zamówienia w zakresie dotyczącym wzmocnienia istniejących fundamentów obejmuje **wyłącznie** wykonanie lokalnego odkrycia fundamentów.

Wykonawca nie uwzględnia w ofercie kosztów mikropali.

Pytanie nr 6

jakie parametry powinien posiadać podnośnik dla nps

Odpowiedź

Patrz: odpowiedź na pytanie nr 4.

Pytanie nr 7

czy dział 16 należy wycenić

Odpowiedź

Dział 16 to dział bez wartości i nie należy wyceniać pozycji w nim zawartych.

Pytanie nr 8

czy wykonawca zostanie wykluczony jeżeli w kosztorysie ofertowym będą pozycję zerowe (np. samozamykacze są one często w cenie drzwi, oczywiście można to sztucznie rozdzielić co nie zawsze będzie adekwatne do rzeczywistości

Odpowiedź

Oferta z tak złożonym kosztorysem nie zostanie odrzucona.

Pytanie nr 9

Proszę o informację w której pozycji kosztorysu należy policzyć mikropale.

Odpowiedź

Patrz: odpowiedź na pytanie nr 5.

Pytanie nr 10

Proszę o podanie typu kabla pomiędzy jednostką centralną klimatyzacji, a wewnętrzną klimatyzacji, jest to ten sam typ i przekrój kabla co z rozdzielniczy do jednostki centralnej czy jest to inny kabel sterowniczy ?

Odpowiedź

Przewód YDY 5 x 2,5.

Pytanie nr 11

Proszę o szczegółowy opis jakiej szerokości powinny być koryta z pozycji 9 przedmiaru elektrycznego oraz proszę o przesłanie rysunków, w którym miejscu znajdują się koryta.

Odpowiedź

Koryta szerokości 20 cm zgodnie z przedmiarem na korytarzach 1, 2 i 3 piętra.

Pytanie nr 12

Na schemacie rozdzielnic RGB znajduje się kabel YDY 5x6 do dźwigu oraz do TP3, brak kabla w przedmiarze, proszę o informację czy kabel jest w zakresie i czy dodać jako nową pozycję do przedmiaru ?

Odpowiedź

Przewód jest w zakresie. Zasilanie tablicy TP3 przewodem YLY 5 x 16.

Pytanie nr 13

Proszę o podanie hierarchii ważności dokumentacji: PW, STWiOR, część rysunkowa rzuty, część rysunkowa schematy blokowe, przedmiar., Jakim dokumentem się kierować przygotowując wycenę? Są rozbieżności pomiędzy PW, STWiOREm, schematami blokowymi a przedmiarem. Np. jeśli chodzi o CCTV to w PW jest informacja o jednym dysku 1TB, w STWiORze o 2 dyskach 3TB, a na blokówce są 3 dyski 4TB.

Odpowiedź


Dla systemu CCTV należy przyjąć 2 dyski 3TB.

Pytanie nr 14

Czy tablica automatyki układu wentylacji z przedmiaru elektrycznego jest to pozycja 7 w dziale WLZ i tablice CPV w ilości 2 sztuk jest równoważna ze sterownikiem hotelowym?

Odpowiedź

Tablica automatyki układu wentylacji to tablice zasilająco-sterujące centrale wentylacyjne. Sterownik hotelowy to pozycja 101.

p.o. Dyrektora
Krajowej Szkoły Skarbowości

Ewa Mróz