

Przedmiar robót

mykszenie strefy ochronnej s.104

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1	KNR 4-01 0354-0500	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 sala wykładowa 104 100/40 + naświetle wys. 51cm 1,0*2,0	m2 m2	2,000	2,000
2	KNR 2-02 1015-0100	Ościeżnice wewnętrzne regulowane 5,0 5,0	m m m	5,000 5,000	10,000
3	KNR 2-02 1020-0700	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne , fabrycznie wykończone /B.1.8/96/ w klasie RC 2 PN-EN 1627 0,90*2,0 0,90*2,0	m2 m2 m2	1,800 1,800	3,600
4	KNR 4-01 0707-0500	Wykonanie tynków uzupełniających kat.III zaprawą z wapna gasz.na podłożu z cegieł lub bet.,na stykach murów z oścież.,opaskami,listwami i cokołami podłogowymi (2,0+1,5)*2	m m	7,000	7,000
5	KNR 4-01 1204-0800	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) 3,5*0,5	m2 m2	1,750	1,750
6	KNR 4-01 1204-0200	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 1,75 5,5*2 4,0*2,53*2 3,0*2,53-1,60*2,0 0,5*2,1	m2 m2 m2 m2 m2	1,750 11,000 20,240 4,390 1,050	38,430
7	KNR-W 2-02 2003-0600	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 100-02 3,00*2,55-1,50*2,0 1,50*0,6 0,5*2,1	m2 m2 m2	4,650 0,900 1,050	6,600