

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1	KNR 4-01 0354-0400	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 sala nr 005 "90" Pi L magazynek "80" P 2+1 biuro nr 007 "80" P 1 biuro nr 008 "60" P 1 biuro nr 10 "80" L 1 biuro nr 101 "80" P 1 wejście do piwnicy nr 004 "80" P 1 nr 105 "70" P 1 nr 213 "60" L 1 nr 212 "60"L 1 nr 207 "80"L 1 nr 307 "80" P (uwaga wys. 175cm) 1 nr 306 "70"L 1 sala gimnastyczna "80" P 1	szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt.	 3,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000	15,000
2	KNR 4-01 0354-0500	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 sala wykładowa 102 100/40 + naświetle wys. 51cm 1,50*2,10	m2 m2	 3,150	3,150
3	KNR 2-02 1015-0100	Ościeżnice drewniane wewnętrzne regulowane 5*15 5,0	m m m	 75,000 5,000	80,000
4	KNR 2-02 1017-0200	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,60 m2, fabrycznie wykończone typu plaster miodu, pełne kolor wenege z zamkiem z wkładką YALE 3 klucze 0,90*2,0*2 0,80*2,0*8 0,70*2,0*2 0,60*2,0*3	m2 m2 m2 m2	 3,600 12,800 2,800 3,600	22,800
5	KNR 2-02 1020-0700	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne płytowe dwudzielne, fabrycznie wykończone /B.I.8/96/ 1,50*2,00	m2 m2	 3,000	3,000
6	KNR-W 2-02 2003-0200	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach z pokryciem obustronnym jednowarstwowym 75-01 1,60*0,7	m2 m2	 1,120	1,120
7	KNR 4-01 0707-0500	Wykonanie tynków uzupełniających kat.III zaprawą z wapna gasz. na podłożu z cegiel lub bet., na stykach murów z oścież., opaskami, listwami i cokołami podłogowymi 85*4	m m	 340,000	340,000
8	KNR 4-01 1204-0800	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) 340*0,5 0,7*1,50*2	m2 m2 m2	 170,000 2,100	172,100
9	KNR 4-01 1204-0200	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 172,1	m2 m2	 172,100	172,100
10	KNR 4-01 0411-0800	Wymiana elementów Progi analogia listwa aluminiowa progowa 17	szt. szt.	 17,000	17,000
11	wycena własna	Naprawa miejscowa posadzek przy ościeżnicach 34	msc mcs	 34,000	34,000

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
12	KNR 4-01 0108-0900	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km analogia wywóz drzwi 17*2,0*0,05	m3		1,700
			m3	1,700	
13	KNR 4-01 0108-1000	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km Krotność=10 1,70	m3		1,700
			m3	1,700	