

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1	KNR 7-33 0106-0100	Demontaż dźwigów osobowych o szybkości 1,7 m/sek z drzwiami automatycznymi o nośności do 630 kg i o wysokości podnoszenia do 12 przystanków, wysokości kondygnacji 3,22 m 1	kpl.		1,000
2	KNR 7-33 0104-0500	Montaż dźwigów osobowych i meblowych o szybkości do 1 m/sek z drzwiami automatycznymi o nośności do 1000 kg i o wysokości podnoszenia do 6 przystanków, wysokości kondygnacji do 2,8 m 1	kpl.	1,000	1,000
3	WYCENA WŁASNA	Dostawa kabiny 1	kpl.		1,000
4	KNR 7-33 0108-0700	Próby po montażu, regulacja i odbiory dźwigów osobowych do 500 kg o szybk. 1,7-2,5 m/s do 6 p. 1	kpl.		1,000
5	KNR 7-33 0108-0800	Próby po montażu, regulacja i odbiory dźwigów osobowych dodatek za każde rozpoczęte następne 500 kg i 1p. 1	kpl.		1,000
6	WYCENA WŁASNA	Podłączenie sterowania dźwigu do instalacji SAP (w maszynowni znajduje się wykonana instalacja) 1	kpl.		1,000
7	KNR 7-34 0118-0300	Roboty pomocnicze. Malowanie dwukrotne farbą emulsyjną ścian i sufitów (1,70+2,40)*2*17,45 maszynownia (6,89+5,76)*2*2,90	m2 m2 m2		216,460
8	KNR 7-34 0119-0800	Badanie uziemienia roboczego, ochronnego lub dodatkowego 5	pomi ar pomi ar		5,000
9	KNR 7-34 0119-0200	Badanie obwodu oświetleniowego 1	pomi ar pomi ar		1,000
10	KNR 7-34 0119-0300	Badanie obwodu sygnalizacyjnego 1	pomi ar pomi ar		1,000
11	KNR 7-34 0119-0400	Badanie obwodu sterowniczego 1	pomi ar pomi ar		1,000
12	KNR 7-34 0119-0100	Badanie obwodu siłowego 1	pomi ar pomi ar		1,000