

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1	82	Roboty demontażowe			
1.1	KNR AT-43 0213-01	Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi -Demontaż 178,55+130,25	m2 m2	308,800	308,800
1.2	KNR 9-29 0103-02	Rozbiórka ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych na szkielecie pojedynczym przy powierzchni rozbiórki do 5 m2 - okładzina podwójna 14,13*4,18	m2 m2	59,063	59,063
1.3	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z wykładziny dywanowej 2,04*7,05+2,04*0,15*4+0,31*0,15*2+0,30*6,43	m2 m2	17,628	17,628
1.4	KNR 4-03 1134-01	Demontaż vertikali i płócien rolet 10	szt. szt.	10,000	10,000
1.5	KNR 4-04 1101-02	Transport odpadów przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km \$1.1*0,02 \$1.2*0,12 \$1.3*0,01	m3 m3 m3 m3	6,176 7,088 0,176	13,440
1.6	KNR 4-04 1101-06	Transport odpadów przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km- 15 km Krotność=15 \$1.5	m3 m3	13,440	13,440
1.7		Utylizacja odpadów \$1.5	m3 m3	13,440	13,440
1.8	wycena własna	Demontaż listew odbojowy i ponowny montaż po lakierowaniu Krotność=2 82	m m	82,000	82,000
2	231	Sufit podwieszany			
2.1	KNR AT-43 0213-01	Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi ARMSTRONG Ultima+ 6,00*11,40+9,60*11,40	m2 m2	177,840	177,840
2.2	KNR AT-43 0209-02	Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR na konstrukcji krzyżowej jednopoziomowej z profili CD 60 ULTRASTIL , pokrycie dwuwarstwowe, odporność ogniowa EI 30 (REI 30) (system 4.10.16) (178,55+130,25)-\$2.1	m2 m2	130,960	130,960
3	275	Ściana mobilna			
3.1		Zakup i montaż kompletnej ściany mobilnej 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
4	80	Roboty posadzkowe			
4.1	KNR-W 4-01 0816-0300	Mechaniczne szlifowanie posadzki z deszczulek o powierzchni ponad 8 m2 (178,55+130,25)	m2 m2	308,800	308,800
4.2	KNR-W 4-01 0819-07	Trzykrotne lakierowanie posadzek lakierem Hartzlack \$4.1	m2 m2	308,800	308,800
4.3	KNR-W 4-01 1217-03	Trzykrotne lakierowanie listew przyściennych lakierem Hartzlack 81,34	m m	81,340	81,340
4.4	N.Z. 4-01U 0007-0200	Mechaniczne polerowanie posadzek z deszczulek, o powierzchni ponad 8 m2 (zeszyt 7-8/95) 308,800	m2 m2	308,800	308,800
4.5	KNR-W 4-01 0816-0100	Ręczne cyklinowanie posadzek z deszczulek i parkietów - cokoły 81,34*1	m m	81,340	81,340
4.6	KNR-W 4-01 1217-03	Trzykrotne lakierowanie listew odbojowych lakierem Hartzlack kolorującym (kolor stolarki drzwiowej) Krotność=2 81,34	m m	81,340	81,340
5	81	Roboty malarskie			
5.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 178,55+130,25	m2 m2	308,800	308,800
5.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie folią okien i drzwi 11	kpl. kpl.	11,000	11,000

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
5.3	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 75,80*4,18 (3,50+2,9)*2*4,18	m2 m2 m2	316,844 53,504	370,348
5.4	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 75,80*4,18 (3,50+2,9)*2*4,18	m2 m2 m2	316,844 53,504	370,348
5.5	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 75,80*4,18 (3,50+2,9)*2*4,18	m2 m2 m2	316,844 53,504	370,348
6	278	Roboty dodatkowe			
6.1		Montaż wertkali 7	szt. szt.	7,000	7,000
6.2		Montaż płócien rolet 7	szt. szt.	7,000	7,000
7	111	Roboty elektryczne			
7.1	KNR 4-03 1134-02	Demontaż opraw świetłkowych 52	szt. szt.	52,000	52,000
7.2	KNNR 7 0702-04 z.o.3.4.	Demontaż głośników, opraw ewakuacyjnych projektorów i klimatyzatorów 23+4+2+21	szt. szt.	50,000	50,000
7.3	KNR 9-21 0101-02	Ręczne czyszczenie i mycie sufitów- mycie klimatyzatorów, opraw oświetleniowych, czujników i kratek 0,60*0,60*67	m2 m2	24,120	24,120
7.4	KNNR 7 0702-04	Montaż głośników, projektorów i klimatyzatorów- materiał z demontażu 23+2+21	szt. szt.	46,000	46,000
7.5	KSNR 5 0503-02	Montaż opraw oświetleniowych świetłkowych Fortimo LED 50	kpl. kpl.	50,000	50,000
7.6	KSNR 5 0503-01	Montaż opraw oświetleniowych żarowych, halogenowych, compact w sufitach podwieszonych Tridonic DLA G1 34	kpl. kpl.	34,000	34,000
7.7	KNR 5-08 0512-02	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw awryjnych oświetlenia drogi ewakuacyjnej 10	szt. szt.	10,000	10,000
7.8	KNNR 5 0407-01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach- 1P B 10A 2	szt. szt.	2,000	2,000
7.9	KNNR 5 0407-01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach- 1P B 10A 2	szt. szt.	2,000	2,000
7.10	KNNR 5 0212-02	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych N2XH 3x1,5 0130	m m	130,000	130,000
7.11	KNNR 5 0212-02	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych N2XH 5x1,5 230	m m	230,000	230,000
7.12	KNR 4-03 1122-0300	Demontaż gniazd wtyczkowych natynkowych nieuszczelnionych o ilości biegunów 2,natężeniu prądu do 63 A analogia gniazda teletech, elekt 12	szt. szt.	12,000	12,000
7.13	KNNR 5 0302-0300	Puszki instalacyjne podtynkowe o średnicy do 60 mm potrójne analogia puszki podłogowe 21	szt. szt.	21,000	21,000
7.14	KNNR 5 0308-0200	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze. Obciążalność 10 A, przekrój przewodu do 2,5 mm2 analogia teletech. RJ, HDMi, VGA S-video, XLR RCA USB 21	szt. szt.	21,000	21,000
7.15	KNNR 5 0206-0100	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 układane n.t. w podłożu betonowym analogia kabel teleinfo U/UTP kat 6 4*85	m m	340,000	340,000
7.16	wycena własna	Demontaż i ponowny montaż wypełnienia sufitów typu Armstrong 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
8		Stolarka okienna i drzwiowa			
8.1	KNR-I 0-19 0928-1101	Demontaż i montaż okien z PCV rozwieranych i uchylno- rozwieranych dwudzielnych o powierzchni ponad 2,5 m2,obsadzonych na dyblach stalowych o wsp.przenikania ciepła 0,9 W/(m2 *K) wraz z ciepłym montażem 2,35*2,60*5	m2 m2	30,550	30,550

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
8.2	KNR-I 0-19 0928-1200	Demontaż i montaż drzwi balkonowych z PCV,obsadzonych na kotwach stalowych drzwi otwierane na zewnątrz z klamką antypaniczną. 2,68*3,68*2	m2 m2	19,725	19,725
8.3	KNR 4-01 0354-0500	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 1,30*2,00	m2 m2	2,600	2,600
8.4	KNR 4-01 0354-0400	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 2	szt. szt.	2,000	2,000
8.5	KNR 2-02 1015-0200	Ościeżnice drewniane wewnętrzne regulowana 5,3	m m	5,300	5,300
8.6	KNR 2-02 1017-0500	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne,wewnątrzlokalowe,jednodzielne szklone o powierzchni ponad 1,60 m2, fabrycznie wykończone /B.l.nr 8/96/ 1,30*2,0	m2 m2	2,600	2,600
8.7	KNR 4-01 0303-0200	Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej /wapno suchogazzone/ ścianki grubości 1/2 cegły 0,9*1,20	m2 m2	1,080	1,080
8.8	KNR 4-01 0709-0400	Uzupełnienie tynków zwykłych kat.III z zaprawy cem-wap.na wapnie gaszonym,na ścianach,otynkowanie w jednym miejscu do 0,5 m2 0,90*1,3*2	szt. szt.	2,340	2,340
8.9	wycena własna	Uzupełnienie płyty dźwiękochłonnej 1	szt. szt.	1,000	1,000
8.10	KNR-W 4-01 0323-0400	Obsadzenie w ścianach z cegieł podokienników z konglomeratu gr 3,0 cm 5	szt. szt.	5,000	5,000
8.11	wycena własna	Wymiana podokienników zewnętrznych blaszanych na PVC 5	szt. szt.	5,000	5,000